

Az ötlet szavazólapon szereplő címe:

## TÖBB IVÓKUTAT A VÁROSBA

A megvalósult fejlesztés leírása:

Több ivókutat a városba elnevezésű projekt célja, hogy forgalmasabb városi csomópontokra, parkokba ivókutakat telepítsünk, melyekből az emberek ingyenesen fogyaszthatnak ivóvizet. A budapestiek így könnyebben juthatnak ivóvízhez közterületen, valamint kevesebb hulladék keletkezik, mert ezek segítségével újra tudják tölteni kulacsaikat is. Az ivókút telepítésre bruttó 50.000.000 Ft került biztosításra a közösségi költségvetésből, amely összeg 25 db ivókút telepítésére nyújtott fedezetet.

A létesített ivókutak helyszínei		
S.sz.	Kerület	Közterület megnevezése
1.	III.	Bécsi út - Vörösvári út keresztezése
2.	III.	Szentlélek tér
3.	V.	Honvéd utca - Alkotmány utca keresztezése
4.	V.	Alkotmány utca - Bajcsy-Zsilinszky út keresztezése
5.	V.	Nagysándor József utca - Bajcsy-Zsilinszky út keresztezése
6.	V.	Andrássy út - Bajcsy-Zsilinszky út keresztezése
7.	V.	Ferenciek tere
8.	V.	id. Antall József rkp.
9.	VI.	Podmaniczky utca - Bajza utca keresztezése
10.	VII.	Rákóczi út (Uránia Nemzeti Filmszínház előtt)
11.	VII.	Rottenbiller utca (Állatorvostudományi Egyetem előtt)
12.	VII.	Bethlen Gábor tér
13.	VIII.	Rákóczi tér
14.	VIII.	Mátyás tér
15.	VIII.	Orczy út - Vajda Péter utca keresztezése
16.	VIII.	Orczy út - Diószegi Sámuel utca keresztezése
17.	IX.	Gubacsi út - Határ út keresztezése
18.	IX.	Soroksári út - Kvassay Jenő út keresztezése
19.	IX.	Könyves Kálmán krt. - Mester utca keresztezése
20.	XI.	Villányi út - Karolina út keresztezése
21.	XI.	Pázmány Péter sétány - Magyar Tudósok körútja keresztezése
22.	XI.	Goldmann György tér
23.	XI.	Alkotás utca - Hegyalja út keresztezése
24.	XIII.	Népfürdő utca - Viza utca keresztezése
25.	V.	Jane Haining rkp. (Vigadó térnél)

## A megvalósításért felelős szervezeti egység:

Városüzemeltetési Főosztály, Kommunális Osztály

## Megvalósítás módja, megvalósító(k), közreműködő(k):

A kúttelepítések helyszíni kiválasztása a Fővárosi Önkormányzat, a Budapest Főváros Várostervező Kft. (a továbbiakban: BFVT Kft.) és a Fővárosi Vízművek Zrt. (a továbbiakban: FV Zrt.) közös szakmai munkájának eredménye. A felszínhő térkép, illetve a jelenlegi ivókút-lefedettség alapján a BFVT Kft. elsődleges helyszínjavaslatot készített, az FV Zrt. elvégezte az előzetes közműhelyzet feltárását. A helyszíni bejárások alkalmával több szempont is figyelembevételre került, úgymint a meglévő ivóvízvezeték csatlakozás lehetősége, a közművek sűrűsége, az elfolyó víz elvezetési lehetősége, a tulajdonosi viszonyok és a zöldnövényzet, különösen a fák környezete.

A kutak megvalósítására vonatkozóan a Fővárosi Önkormányzat az FV Zrt.-vel vállalkozási szerződést kötött, melyben felek rögzítették a beruházás megvalósításának pontos költségeit, a teljesítés és kifizetés részletes feltételeit. A szerződésben rögzített helyszínekre az FV Zrt. elkészítette a kiviteli terveket, beszerezte a szükséges engedélyeket, hozzájárulásokat. A jóváhagyott kiviteli tervek alapján történt a kúttelepítés.

## A megvalósítás (beruházás átadása, szolgáltatás megkezdése) időpontja:

Az ivókutak 2022. júniusától 2023. októberig telepítésük ütemében fokozatosan beüzemelésre kerültek, így folyamatosan gyarapodott a használható ivókutak száma.

## Az ötlet megvalósításának költségvetése:

Tétel	Bruttó összeg (Ft)
2022. évi ütem: Ivókúttelepítések kiviteli terveinek elkészítése és a létesítésükhöz szükséges engedélyek megszerzése 15 kúthelyszínen	3.216.085
2022. év 2023-ra áthúzódó üteme: Készletbeszerzés - Kültéri ivókút rozsdamentes szálcsiszolt acélból, időzített nyomógombos csapteleppel, kutyaitatóval: 10 db, Ivókút telepítés és üzembe helyezés 6 helyszínen	9.757.029
2023. évi ütem: Ivókúttelepítések kiviteli terveinek elkészítése és a létesítésükhöz szükséges engedélyek megszerzése 10 kúthelyszínen. Készletbeszerzés - Kültéri ivókút rozsdamentes szálcsiszolt acélból, időzített nyomógombos csapteleppel, kutyaitatóval: 15 db, Ivókút telepítés és üzembe helyezés 19 helyszínen	37.026.787
Összesen:	49.999.901